Materialen
A Gebakken klinker SeptimA Antraciet halfsteensverband opgesloten met enkele strek
B Gebakken klinker Scoria brick halfsteensverband opgesloten met enkele strek
C Schellevis tegel 50x50cm grijs
D Schellevis tegel 60x60cm grijs
E Schellevis tegel 80x40cm grijs
F1 Schellevis traptrede blok-model 100x40x20cm grijs 20cm boven maaiveld plaatsen
F2 Schellevis traptrede blok-model 100x40x20cm grijs 30cm boven maaiveld plaatsen
G Vlonder hardhout
H BGS halfverharding
I Steenslag 8/11 op honingraatmatten
J Orlando bestratingsrand 3mm/229x5,1cm flexibel (alternatief staalstrip)
K Opsluitband 5x15x100cm grijs
L Stalen trapleuning bevestigen op treden
M Aluminium keerwand 200x5x40cm (Adezz)
N Solid basis zelfverdichtend beton lichtgrijs schegstukken maatwerk
O Robuuste houten bank
P1 Stalen keerwand met houten zitelement
P2 Lounge zitelement
P3 Lounge ligelement
P4 Stalen verhoogd plantvak
Q Spankabels (t.b.v. slingerplanten)
R Scala fietsleunhek RVS (Velopa)
S Vervallen
T Speelboom
U Stapelementen hout
V Stapstenen
W Speelzand
X Zeeftafel
Y Wilgenhutje

Verlichting
- Paalarmatuur n.t.b.
- Grondspot
- Bollardarmatuur n.t.b.

Let op: dit is geen werktekening.
Alle afmetingen dienen in het werk gecontroleerd te worden.

HEESAKKERS INFRA

STUDIO SIEBERS TUINONTWERPERS

Definitief ontwerp - Buitenruimte Gildekwartier Eindhoven

Visserstraat - 5612 BT Eindhoven
Schaal: 1:500 A0
Plandatum: 21 september 2021
Revisiedatum: 18 november 2021 / 7 december 2021 / 4 februari 2022 / 8 februari 2022 / 6 april 2022 / 15 april 2022 / 9 mei 2022 / 10 juni 2022

Pockets sfeerbeeld



Split vervangen door bijvoorbeeld puingranulaat

Sfeer elementen








Sfeer dakpark













Hangend groen aan de gevels van 2e MV naar maaiveld















Voorbeeld: rand zonder groen



Voorbeeld: Tegen de randen